

ТОО "Уранэнерго"

1
Генеральной дирекции

(наименование организации)



М.А. Саидов Б.И.

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС)

39761,058

тыс.тенге

4260,113

тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Газификация административного здания и ремонтно-производственной базы (РПБ) в поселке Шиели Кызылординской области
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | 3 | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|--|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Проектирование | | | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет) | Проектные работы | | | 11968,800 | 11968,800 |
| 2 | ГН СИИз (расчет) | Изыскательские работы | | | 400,000 | 400,000 |
| 3 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 1231,269 | 1231,269 |
| | | Итого по разделу I | | | 13600,069 | 13600,069 |
| Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ | | | | | | |
| 4 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 11441,384 | 9544,507 | 0,000 | 20985,891 |

Handwritten signature

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Раздел III. Инжиниринговые услуги | | | | | |
| 5 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор - 20985,891.3,24% = 679,943 | | | 679,943 | 679,943 |
| 6 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор - 20985,891.1,12% = 235,042 | | | 235,042 | 235,042 |
| | Итого по разделу III | | | | | |
| | Итого по сводному сметному расчету | | 11441,384 | 9544,507 | 14515,054 | 914,985 |
| 7 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 4260,113 | 4260,113 |
| | Всего по сводному сметному расчету | | 11441,384 | 9544,507 | 18775,167 | 39761,058 |



Директор ТОО "Конструктор-80"

Ториев Б.

Главный инженер проекта

Ермеков С.

Начальник сметного отдела

Дуйсебеков Б.

Заказчик ТОО "Уранэнерго"

Генеральный директор

Асанов Б.М.

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

23504,198

тыс.тенге

2518,307

тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

" " 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Газификация административного здания и ремонтно-производственной базы (РПБ) в поселке Шиели Кызылординской области
(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Всего, тыс. тенге |
|-------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------------|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

Глава 2. Основные объекты строительства

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|
| 1 | 2-1 | Водопровод и канализация | 1915,092 | -- | -- | 1915,092 |
| 2 | 2-2 | Внутренне газоснабжение | 866,714 | 316,071 | -- | 1182,785 |
| 3 | 2-3 | Отопление и вентиляция | 3038,957 | 8558,346 | -- | 11597,304 |
| | | Всего по главе | 5820,763 | 8874,418 | -- | 14695,181 |

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

| | | | | | | |
|---|-----|------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| 4 | 6-1 | Наружное газоснабжение | 5195,995 | 670,089 | -- | 5866,084 |
| | | Всего по главе | 5195,995 | 670,089 | -- | 5866,084 |

Асанов

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7

11016,758 9544,507 -- 20561,265

Глава 8. Временные здания и сооружения

| | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|----|-----------|
| 5 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,04% | 114,574 | -- | -- | 114,574 |
| | Всего по главе | | 114,574 | -- | -- | 114,574 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | | 11131,332 | 9544,507 | -- | 20675,839 |

Глава 9. Прочие работы и затраты

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------|----------|----------|-----------|
| 6 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,77% | 85,711 | -- | -- | 85,711 |
| | Всего по главе | | 85,711 | -- | -- | 85,711 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | | 11217,043 | 9544,507 | -- | 20761,55 |
| 7 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 224,341 | -- | -- | 224,341 |
| | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | 11441,384 | 9544,507 | -- | 20985,891 |
| 8 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 2518,307 | 2518,307 |
| | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | | 11441,384 | 9544,507 | 2518,307 | 23504,198 |



Директор ТОО "Конструктор-80"

Ториев Б.

Главный инженер проекта

Ермеков С.

Начальник сметного отдела

Дуйсебеков Б.