


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ТОО «УранЭнерго»
Аханов Б.М.
«26» сентября 2020 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по **техническому надзору** за **строительно-монтажными работами** по объекту
«Капитальный ремонт ВЛ-110кВ Л-113Б»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Местоположение объекта	Созакский район Туркестанской области.
2	Целевое назначение	Капитальный ремонт участка воздушной линии электропередач предназначена для увеличения надежности электроснабжения объектов ТОО «УранЭнерго». Мероприятия, применяемые в данном проекте, позволят улучшить состояние одноцепной ВЛ-110кВ Л-113Б и уменьшит аварийное отключение линий.
3	Вид строительства	Капитальный ремонт.
4	Климатические условия и сейсмичность района строительства	Климатический район строительства – IV-Г (СП РК 2.04-01-2017); годовое количество осадков – незначительное; средняя температура наружного воздуха: - наиболее холодной пятидневки - минус 24 °С (СП РК 2.04-01-2017); - наиболее холодных суток - минус 30 °С (СП РК 2.04-01-2017); сейсмичность района - 5 баллов (СП РК 2.03-30-2017); район по весу снегового покрова – I (S0=50кг/м2, СП РК 2.04-01-2017); район по скоростному напору ветра – III (W0=38 кг/м2, СП РК 2.04-01-2017); экологическая характеристика района – зона предкризисного состояния (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-ХІІ от 30 июня 1992г. с изменениями).
5	Срок выполнения работ	На протяжении всего периода выполнения СМР согласно ГПР до принятия объекта в эксплуатацию. Нормативная продолжительность строительства 2 месяца.
6	Требования к квалификации Поставщика услуг	Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на объектах не менее II уровня ответственности.
7	Требования к квалификации организационной структуры Поставщика услуг	Эксперты Поставщика услуг должны быть аттестованы в соответствии с «Правилами аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной градостроительной и строительной деятельности» (№114 от 27.11.2014г), на осуществление технического надзора по специализации: - в части несущих и ограждающих конструкций – по объектам первого и второго уровня ответственности; - в части инженерных сетей – по объектам первого и второго

		<p>уровня ответственности;</p> <p>- в части технологического оборудования - по объектам первого и второго уровня ответственности</p>
8	Поставщик услуг	<p>Определяется Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденного Приказом Министра национальной экономики РК от 13.08.2019 года №73</p>
9	Перечень работ по оказанию услуг	<p>9.1) осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных и специальных работ, а также особенностей работ, выполняемых в зимнее время;</p> <p>9.2) осуществлять надзор за соответствием применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с утвержденными проектными решениями Заказчика;</p> <p>9.3) немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования непригодных или не качественных строительных материалов, оборудования, технической документации; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ; <p>9.4) обеспечить контроль своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на объектных складах, соблюдения правил складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования нормам ППБ;</p> <p>9.5) проверять качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля; своевременно выявлять дефекты и нарушения, информировать о них заказчика и подрядчика;</p> <p>9.6) нести персональную ответственность за соблюдение технологии строительного производства в соответствии с нормами и действующим Законодательством РК;</p> <p>9.7) осуществлять записи в соответствующих журналах, контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ;</p> <p>9.8) следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором, Заказчиком, работниками ГАСК и другими представителями органов государственного надзора;</p> <p>9.9) осуществлять приемку выполненных работ с подписанием соответствующих актов (скрытых работ, испытаний, промежуточной приемки конструкций здания и сооружений);</p> <p>9.10) участвовать в рассмотрении предложений подрядчика по</p>

		<p>повышению качества, снижению стоимости и сокращению сроков;</p> <p>9.11) контролировать потребность и обеспеченность строительства проектно-сметной документацией и материально-техническими ресурсами. При возникновении их дефицита информировать заказчика и подрядчика (или представителя подрядчика) для принятия мер;</p> <p>9.12) контролировать на строящихся объектах наличие нормативно-технической и исполнительной документации, проверенных средств измерений;</p> <p>9.13) следить за правильным проведением подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов;</p> <p>9.14) определять объем выполненных работ и принимать их от подрядчика при условии соответствия качества выполнения утвержденным проектам и техническим условиям, а также подписывать акты для оплаты этих работ;</p> <p>9.15) участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты;</p> <p>9.16) осуществлять контроль за соблюдением календарного плана строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные сроки или сроки, определенные договором подряда;</p> <p>9.17) согласовать всю исполнительную документацию, полученную для проверки от подрядчика, к моменту приемки объекта в эксплуатацию;</p> <p>9.18) участвовать в процедуре окончательной приемке объекта в эксплуатацию, с выдачей заключения о качестве строительно-монтажных работ.</p>
10	Требования к выполнению норм охраны труда и техники безопасности	В соответствии с нормами СН РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», законами РК и требованиями ТОО «Уранэнерго».


Составил:

Начальник СЭПСил


 Казыбеков М.А.

Согласовал:


Начальник энергокомплекса

 Есжигитов Ж.А.

Начальник ПТО

 Абуов Б.А.


Главный менеджер КСиИП

 Пернебаев Д.М.

Начальник ЮС

 Рахымұлы Б.

Начальник СБ

 Иماشов Н.А.

