

Утверждаю

Генеральный директор

ТОО «Уранэнерго»

Искаков Д.М.

« 09 » Октября 2019 год.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание «Услуги по ремонту и восстановлению тепло насосных установок №1, №2 и электрического котла ЭВН-К-144 санитарно-бытовой помещений РПБ п.Шиели »

№ п/п	Заказчик	ТОО «Уранэнерго»
1	Местоположение	Кызылординская обл., п.Шиели. ул. Есенова 1А
2	Задачи	Повышение эксплуатационной надежности и системы отопления.
3	Сроки поставки	4-ый квартал 2019 г.
4	Закупаемая услуга	Услуги по ремонту и восстановлению тепло насосных установок №1, №2 и электрического котла ЭВН-К-144 санитарно-бытовой помещений РПБ п. Шиели.
5	Предлагаемая работа	Приобрести и установить нижеуказанные материалы: Для ТНУ-1: <ul style="list-style-type: none">• Магнитный пускатель – 3 шт.• Автомат трехполюсный – 3 шт.• Насос циркуляционный 220В Ду-50мм – 1 шт.• Насос циркуляционный Ду-25мм – 1 шт.• Вентиль пластиковый Ду-20 – 2 шт.• Вентиль пластиковый Ду-25 – 2 шт.• Муфта разъемная в/р "Американка" PPRF/UAF(W)-32x40 – 4 шт.• Муфта переходная Ду-32/25 – 2 шт.• Муфта переходная Ду-32/40 – 2 шт.• Муфта переходная Ду-40/40 – 4 шт.• Отвод угол ППР Ду-40 – 16 шт.• Отвод угол ППР Ду-25 – 4 шт.• Отвод угол ППР Ду-20 – 4 шт.• Труба пластиковая армированная Ду-40 – 4 м.• Труба пластиковая армированная Ду-25 – 4 м.• Пластиковый хомут-стяжка 400ПХ 4,8*400мм – 1 пачка• ТЭН 12 кВт – 2 шт.• Набор отвёрток (8шт) ТНП-28 – 2 комп.

		<p>Для ТНУ-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Магнитный пускатель – 3 шт. • Автомат трехполюсный– 3 шт. • Насос циркуляционный 220В Ду-50мм– 1 шт. • Вентиль пластиковый Ду-20 – 2 шт. • Вентиль пластиковый Ду-25 – 2 шт. • Муфта разъемная в/р"Американка" PPRF/UAf(W)-32x40 – 4 шт. • Муфта переходная Ду-32/25 – 2 шт. • Муфта переходная Ду-32/40 – 2шт. • Муфта переходная Ду-40/40 – 4 шт. • Отвод угол ППР Ду-40 – 16шт. • Отвод угол ППР Ду-25 – 4 шт. • Отвод угол ППР Ду-20 – 4шт. • Труба пластиковая армированная Ду-40 – 4 м. • Труба пластиковая армированная Ду-25 – 4 м. <p>Для ЭВН-К-144</p> <ul style="list-style-type: none"> • Магнитный пускатель – 3 шт. • Автомат трехполюсный– 3 шт. • ТЭН 12 кВт – 2 шт.
6	Требование к поставщику услуг	<p>Иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Испытательные устройства должны иметь метрологическую поверку. • Наличие специалистов, прошедших обучение в учебном центре и имеющие опыт работы и со стажем работы не менее 5 лет. • Гарантия на проведенные работы в течении 12 месяцев. • Иметь документы подтверждающие квалификацию специалистов.

Составил:

Начальник СМиТ

Курбангали А.Б.

Согласовал:

И.о. начальника энергокомплекса

- Исаев А.И.

Начальник ПТО

Абуов Б.А.