

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Уранэнерго»
Искаков Д.М.

« » 2020 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуги по ремонту жилого вагона

№ п/п	Заказчик	ТОО «Уранэнерго»
1	Местоположение	Энергокомплекс ТОО «Уранэнерго» РПБ, мкр. Кокшоқы, п.Шиели Кызылординская область.
2	Задачи	Ремонт жилого вагона.
3	Сроки поставки	31.04. 2020 г.
4	Закупаемая услуга	Ремонт жилого вагона на РПБ п.Шиели.
5	Предлагаемая работа	Выполнить: <ul style="list-style-type: none">• Лакокрасочная покрытия наружной отделки вагона (серый цвет) – 1 шт. (77,22 м2).• Демонтаж и монтаж двери, наружные металлические утепленные – 1 шт. (высота 2 м., ширина 0,90 м.).• Демонтаж и монтаж двери, внутренние – 1 шт. (высота 2 м., ширина 0,90 м.).• Демонтаж и монтаж пластиковых окон с рулонными шторами – 4 шт. (высота 1,20 м., ширина 0,82 м.), (3,94 м2).• Демонтаж и монтаж пола с утеплением (пеноплекс для пола) – 27,6 м2.• Укладка линолеума (матовая толщина 4,5-8мм) – 27,6 м2.• Установить Кухонный гарнитур (в комплекте стол стульями) – 1 комп. (высота 2,50 м., ширина 0,60 м., длина 1,60 м.)• Установить кондиционер (настенный, сплит-система, 54 м2) – 1 шт.• Установить гардеробную вешалку (настенная) – 2 шт. (высота 2 м., длина 1,50 м.)• Отделка потолка пластиковыми панелями белого цвета – 27,6 м2
6	Требование к поставщику услуг	Иметь: <ul style="list-style-type: none">• Гарантия на проведенные работы в течение 12 месяцев.• Наличие высококвалифицированных работников для качественного выполнения ремонтных работ.• Соблюдение сроков выполнения работ.• Использование высококачественных материалов.

Составил:
Начальник СЭПСил

Согласовал:
Начальник энергокомплекса
Начальник ПТО

Казыбеков М.А.

Есжигитов Ж.А.

Абуов Б.А.